

Trelleborgs kommun
Serviceförvaltningen
Henrik Alkevall

Ang förslag om placering av ångfartyget Victorias inredning i Folkets Hus

De anvisade ytorna i Folkets Hus är enligt vår bedömning inte lämpliga att inrymma inredningen från Victorias matsal, konversationssalong och foajé. För att frigöra tillräcklig yta behövs rivning av de flesta väggar och massiva och kostsamma ingrepp i bärande konstruktioner. Även verandan måste användas. Ytterligare en faktor är höjden – i matsal och konversationssalong finns takkupoler med en höjd på drygt 4 respektive 3,7 meter från golv till tak vilket medför att även ovanvåningen skulle behöva tas i anspråk. Då inredningen var uppbyggd på Forum fanns det runt matsalarna ett serviceutrymme, en gång med en bredd på 1 - 1,5 meter, vilket inte kan tillgodoses här. Serviceutrymmet fungerade även som utrymningsväg.

Matsalens och konversationssalongens inredningar är av hög hantverksmässig klass. Det är ett gediget hantverk - består av komplext uppbyggda element med en mängd detaljer och därför närmast omöjlig att dela upp eller bygga om, både rent praktiskt och kostnadsmässigt. Dessutom skulle en stor del av det kulturhistoriska värdet gå förlorat - här finns en unik möjlighet att visa en fantastisk, tidstypisk inredning i sin helhet. Det är av största vikt att inredningen förblir sammanhållen och inte styckas upp.

Ångfartyget Victorias kulturhistoriskt mycket värdefulla inredning kräver en omsorgsfull och antikvarisk återuppbyggnad.

Trelleborg 2018-05-14

Eva Arén




Arkitektkontor Arén AB

eva.aren@arkitektkontoraren.com www.arkitektkontoraren.com

MALMÖ - HÖGANÄS - TRELLEBORG - TEL 0708 508 422

SPORTFISKEVÄGEN 10 - 263 95 FARHULT - SVERIGE

ANGFARTYGET VICTORIA
UPPMÄTNING 2015




VICTORIAS MATSAL, FOAJÉ OCH
KONVERSATIONSSALONG HAR EN
SAMMANLAGD YTA CA 206 kvm.



2018-05-14 UTREDNING ANG PLACERING AV
ANGFARTYGET VICTORIAS INREDNING I FOLKETS
HUS I TRELLEBORG
SKALA 1:100


DISPONIBEL YTA I FOLKETS HUS ÄR CA 205 kvm UNDER FÖRUTSÄTTNING ATT VÄGGAR MM. KAN RIVAS. VERANDAN OCH ÖVERVÄNING EJ MED RÄKNAD.



2018-05-14 UTREDNING ANG PLACERING AV ANGFARTYGET VICTORIAS INREDNING I FOLKETS HUS I TRELLEBORG
SKALA 1:100



TRELLEBORGS KOMMUN
SERVICEFÖRVALTNINGEN



--- Disponibel yta
 Victoria-yta inredning

FOLKETS HUS
DEL AV PLAN



Arkitektkontor Arén AB
 MALMÖ - HÖGANÄS - TRELLEBORG - TEL 0708 508 422
 SPORTFISKEVÄGEN 10 • 263 95 FARHULT • SVERIGE
 eva.aren@arkitektkontoraren.com www.arkitektkontoraren.com

